



1. Wszystkie przewody zaizolować izolacją z pianki poliuretanowej o grubości podanej w opisie technicznym.
2. Przy przejściu przez przegrody budowlane zastosować rury ochronne, a przestrzeń między rurą ochronną a przewodową wypełnić masą trwale elastyczną.
3. Instalację o.p. przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej.
4. Instalację o.p. wyregulować za pomocą przepływomierzy
5. w przypadku rozbieżności między projektem a stanem faktycznym, zgłosić się do projektanta celem wyjaśnienia.

Nazwa obiektu		Samorządowa instytucja kultury, opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego -budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	
Stadium opracowania		Adres inwestycji	
Projekt wykonawczy		dz. nr 175/2 obręb 0007, Grotowice, 97-220 Rzeszyca	
Tytuł rys.		Nr rys.	
Instalacja grzewcza - układ PC		6	
Inwestor			
Gmina Rzeszyca, ul. Parkowa 1, 97-220 Rzeszyca			
Projektował		Podpis	
mgr inż Marcin Anglart upr.: LOD/3197/PBS/17			
Sprawdził		Podpis	
mgr inż Kamil Różycki upr.: LOD/0468/POOS/06			
Branda		Data	
Instalacyjna		08.2025	
Skala		1:50	