



NR	Średnica		Długość	Ilość	Długość całkowita [m]	
	#	[mm]	[cm]	[szt.]	# 8	# 12
1	12	155	124		192,2	
2	12	259	205		530,95	
3	8	122	600	732,0		
4	12	3760	6		225,60	
5	12	75	250		187,5	
6	12	11700	6		702,0	
7	12	45	780		351,0	
8	12	2550	6		153,0	
9	12	65	170		110,5	
DŁUGOŚĆ DŁGŁEM [m]			732,0	2487,35		
Dodatek na zakłady 2%			-	49,74		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]			0,395	0,888		
MASA DŁGŁEM [kg]			289,14	2208,77		
MASA RAZEM [kg]				2497,91		

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25, W6
STAL ZBRUDNIOWA RB500

Tytuł projektu :			
Samorządowa instytucja kultury, opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu			
Inwestor:			
Gmina Rzeszyca, ul. Parkowa 1, 97-220 Rzeszyca			
Adres dz. nr 175/2 obręb 0007, Grotowice			
inwestycji 97-220 Rzeszyca			
Autorzy opracowania		sprawdzający	
konstrukcje		konstrukcje	
MGR INŻ. ANDRZEJ KOWALSKI		MGR INŻ. WOJCIECH KOWALSKI	
uprawnienia budowlane do projektowania		uprawnienia budowlane do projektowania	
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - bud		bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - bud	
NR UPR. BUD. ŁOD/0050/POOK/03		NR UPR. BUD. WKP/0249/PWOK/17	
Tytuł rys.:		Nr rys.: 2	
PRZESZKOCENIA FUNDAMENTOWYCH		DATA OPRAC. 08.2025	
		skala 1:50	

NUMERACJA PRĘTÓW WSPÓLNA DLA RYSUNKU FUNDAMENTÓW