

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Brzegu.  
ADRES INWESTYCJI : Brzeg obręb 0003, gm. Rzeczyca, dz. nr ewid. 496/2  
INWESTOR : Stowarzyszenie Nasza Gmina Rzeczyca  
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 1, 97-220 Rzeczyca  
  
DATA OPRACOWANIA : 05.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.2026

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu przy świetlicy na działce 496/2, obręb Brzeg, gmina Rzeczyca.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy obejmować będzie wykonanie utwardzenia terenu wokół kontenerowego budynku świetlicy o łącznej powierzchni 37,3 m<sup>2</sup> oraz montaż obiektów małej architektury.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wymianę istniejącego utwardzenia o powierzchni 115,32 m<sup>2</sup> oraz ogrodzenia o długości 151,10 m i wysokości nieprzekraczającego 2,20 m.

Zagospodarowanie terenu obejmować będzie północną część ogrodzonej części działki, wokół istniejącego budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej. Utwardzenie terenu z kostki betonowej obejmować będzie powierzchnię 152,62 m<sup>2</sup> (37,3 m<sup>2</sup>+ 115,32 m<sup>2</sup>). Teren rekreacji codziennej znajdować się będzie w północno-zachodniej części działki i obejmować teren o powierzchni 26,5 m<sup>2</sup>. Na terenie tym przewiduje się montaż gotowych obiektów małej architektury w tym jednej zjeżdżalni (wg odrębnego opracowania), jednej huśtawki wahowej dwuosobowej i jednego bujaka sprężynowego. Nawierzchnia na tym terenie wykonana zostanie z piasku w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z urządzeń dzieci.

Dodatkowo na terenie przewiduje się montaż jednej ławki ogrodowej oraz kosza.

| Lp.       | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>1</b>  |                                   | <b>Roboty budowlane.</b>                                                                                                                                         |                |         |         |
| 1<br>d.1  | KNR 2-02<br>1804-11<br>analogia   | Ogrodzenie z paneli kratowych 2500x1530 mm malowanych proszkowo z coko-<br>łem betonowym prefabrykowanym 20x250cm - dostawa i montaż.                            | m              |         |         |
|           |                                   | 151.1                                                                                                                                                            | m              | 151.100 |         |
|           |                                   |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 151.100 |
| 2<br>d.1  | KNR 5-08<br>0505-03               | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych<br>strugo-, pyło-odpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, końco-<br>wych<br>2 | szt.           |         |         |
|           |                                   |                                                                                                                                                                  | szt.           | 2.000   |         |
|           |                                   |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 2.000   |
| 3<br>d.1  | KNR-W 2-01<br>0114-02<br>analogia | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-<br>wierzchnie placów postojowych                                                       | ha             |         |         |
|           |                                   | 0.019                                                                                                                                                            | ha             | 0.019   |         |
|           |                                   |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 0.019   |
| 4<br>d.1  | KNR 2-31<br>0101-01<br>0101-02    | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-<br>cie kat. I-IV głębokości 38 cm                                                    | m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                   | 37.3                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 37.300  |         |
|           |                                   |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 37.300  |
| 5<br>d.1  | KNNR 6<br>0111-01<br>analogia     | Podbudowy ze stabilizacji 2,5 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10<br>cm                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                   | 152.62                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 152.620 |         |
|           |                                   |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 152.620 |
| 6<br>d.1  | KNR 2-31<br>0114-07<br>0114-08    | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa o grubości po zagęsz-<br>czeniu 15 cm                                                                           | m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                   | 152.62                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 152.620 |         |
|           |                                   |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 152.620 |
| 7<br>d.1  | KNR 0-11<br>0317-02               | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-<br>piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                         | m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                   | 152.62                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 152.620 |         |
|           |                                   |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 152.620 |
| <b>2</b>  |                                   | <b>Nawierzchnia i wyposażenie placu zabaw.</b>                                                                                                                   |                |         |         |
| 8<br>d.2  | KNR 2-02<br>1101-07<br>analogia   | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - nawierzchnia z<br>piasku                                                                            | m <sup>3</sup> |         |         |
|           |                                   | 26.45*0.25                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 6.613   |         |
|           |                                   |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 6.613   |
| 9<br>d.2  | kalk. własna                      | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Huśtawka wagowa                                                                                                       | szt            |         |         |
|           |                                   | 1                                                                                                                                                                | szt            | 1.000   |         |
|           |                                   |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 1.000   |
| 10<br>d.2 | kalk. własna                      | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Bujak sprężynowy.                                                                                                     | szt            |         |         |
|           |                                   | 1                                                                                                                                                                | szt            | 1.000   |         |
|           |                                   |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 1.000   |
| <b>3</b>  |                                   | <b>Mała architektura.</b>                                                                                                                                        |                |         |         |
| 11<br>d.3 | analiza indy-<br>widualna         | Dostawa i montaż ławek                                                                                                                                           | szt            |         |         |
|           |                                   | 1                                                                                                                                                                | szt            | 1.000   |         |
|           |                                   |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 1.000   |
| 12<br>d.3 | analiza indy-<br>widualna         | Dostawa i montaż koszy na śmieci                                                                                                                                 | szt            |         |         |
|           |                                   | 1                                                                                                                                                                | szt            | 1.000   |         |
|           |                                   |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 1.000   |