

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w Brzozowie
ADRES INWESTYCJI : Brzozów, obręb 0005, gm. Rzeczyca dz. nr ewid. 285
INWESTOR : Stowarzyszenie Nasza Gmina Rzeczyca
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 1, 97-220 Rzeczyca
DATA OPRACOWANIA : 05.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2026

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres zagospodarowania terenu obejmować będzie montaż obiektów małej architektury służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, w tym montaż ławostołu, kosza na śmieci, oraz urządzenia zabawowego, jednej huśtawki dwustanowiskowej, jednej huśtawki wagowej dwuosobowej i jednego bujaka sprężynowego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, wokół huśtawki stosuje się nawierzchnię amortyzującą z piasku o powierzchni 104,15 m².

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia placu zabaw.			
1	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - nawierzchnia z	m ³		
d.1	1101-07	piasku			
	analogia	104.15*0.25	m ³	26.038	
				RAZEM	26.038
2		Wypożyczenie placu zabaw.			
2		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Urządzenie Zabawowe Twister,	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Huśtawka z dwoma płaskimi	szt		
d.2	kalk. własna	siedziskami	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
4		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Pojedyńczy Huśtawka Wagowa	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Bujak sprężynowy żreback	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Ławostół modrzewiowy.	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000