

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy skwerku w Rzeczy
ADRES INWESTYCJI : Gm. Rzeczyca dz. 365
INWESTOR : Stowarzyszenie Nasza Gmina Rzeczyca
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 1, 97-220 Rzeczyca
DATA OPRACOWANIA : 05.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2026

Data zatwierdzenia

Celem projektu jest przekształcenie zaniedbanego terenu w atrakcyjną, ogólnodostępną przestrzeń publiczną, sprzyjającą integracji mieszkańców oraz poprawie jakości życia w okolicy. Inwestycja zakłada wykonanie utwardzonych nawierzchni, montaż obiektów małej architektury oraz wprowadzenie rozwiązań wspierających funkcje społeczne i estetyczne. Projekt ma na celu ożywienie zdegradowanej przestrzeni, nadanie jej nowych funkcji użytkowych oraz stworzenie przyjaznego, bezpiecznego i estetycznego miejsca spotkań, odpoczynku i aktywności lokalnej społeczności. Dodatkowo, nadanie terenowi charakteru skweru wypoczynkowego, miejsca spotkań poprzez utworzenia zieleni urządzonej.

Obiekt ma pełnić funkcje zielonej przestrzeni publicznej.

Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie części przedmiotowej działki 365, polegające na:

- utwardzeniu z kostki betonowej,
- ustawienie urządzeń małej architektury w postaci:
 - ławek parkowych – dwie sztuki,
 - donic miejskich – dwie sztuki,
 - donic miejskich wraz ze stojakami na rowery – dwie sztuki,
 - koszy na śmieci – dwie sztuki.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane.			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0114-02 analogia	0.055	ha	0.055	
				RAZEM	0.055
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 23 cm	m ²		
d.1	0101-01 0101-02	Powierzchnia terenu wyniesiona wyżej względem pozostałej części. 300.87	m ²	300.870	
				RAZEM	300.870
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm	m ²		
d.1	0101-01 0101-02	551.5	m ²	551.500	
				RAZEM	551.500
4	KNNR 6	Podbudowy ze stabilizacji 2,5 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0111-01 analogia	551.5	m ²	551.500	
				RAZEM	551.500
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-07 0114-08	551.5	m ²	551.500	
				RAZEM	551.500
6	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1	0317-02	551.5	m ²	551.500	
				RAZEM	551.500
2		Mała architektura.			
7		Dostawa i montaż zestawu składającego się z:	kpl.		
d.2	analiza indywidualna	1. stojaka rowerowego 2. donicy 3. ławki 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
d.2	analiza indywidualna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000