

INWESTOR: Gmina Rzeczyca ul. Parkowa 1, 97-220 Rzeczyca

PRZEDMIARY

ARCHITEKT ANNA KOWALSKA
UL. GŁÓWNA 3A 97-213 SMARDZEWICE 06.2026

UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM					
1		utwardzenia terenu			
1 d.1	KNK 2-06 0804-02 na podstawie	Mechaniczna rozbiórka istniejących nawierzchni , wraz z obrzeżami, krawężnikami, podbudową -w tym wywóz i utylizacja	m2		
		90,48	m2	90,480	
				RAZEM	90,480
2 d.1	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
	NOWE UTWARDZENIE pod altaną	44,55 10,29 + 5,95 + 5,95	m m	44,550 22,190	
				RAZEM	66,740
3 d.1	KNKRB 6 0104-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa piasku- 10cm po zagęszczeniu	m3		
	NOWE UTWARDZENIE pod altaną	71,74 * 0,1 5,95 * 10,29	m3 m3	7,174 61,226	
				RAZEM	68,400
4 d.1	KNR 2-23 0104-01 na podstawie	Podbudowa z kruszywa 10cm	m2		
	nowa droga pod altaną	71,74 5,95 * 10,29	m2 m2	71,740 61,226	
				RAZEM	132,966
5 d.1	KNR AT-03 0304-03 na podstawie	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej 5cm	m2		
	pod altaną	71,74 5,95 * 10,29	m2 m2	71,740 61,226	
				RAZEM	132,966
6 d.1	KNR 9-21 0105-04 uwaga pod tablicą uwaga pod tablicą na podstawie	Czyszczenie i ciśnieniowe -- powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie. oczyszczenie istniejącej kostki brukowej	m2		
		175,98	m2	175,980	
				RAZEM	175,980
2		wod - kan gok			
7 d.2	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	KNR-W 2-15 0136-02 analogia	zawór odcinający, 20mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.2	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Zlew gospodarczy - z zaworem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	KNR BO-12 0356-05	Mechaniczne przebicie otworów - dla kanalizacji , wody i c.o.	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
11 d.2	KNR 9-20 0101-02 na podstawie	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. w tym wykopy, zasypianie z ubijaniem	m		
		0,8 + 1,5	m	2,300	
				RAZEM	2,300

UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		elektryczne			
12	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x 1,5 mm ²	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
13	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetleniowych LED na wysięgniku	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtyrkowe w puszcze szczękowej -ip 44	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - IP 44 ,	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNNR 5 0103-06	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - fi 28 gr. 5mm PCV	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
4		wiata			
17	KNKRB 2 0202-02	Stopy fundamentowe	m ³		
		0,8 * 0,8 * 1,0 * 6	m ³	3,840	
				RAZEM	3,840
18	KSNR 10 0301-06	Konstrukcje drewniane z krawędziaków z wyrębami	m ³ drew.		
	słupy	0,16 * 0,16 * (2 * 3,61 + 2 * 2,52)	m ³ drew.	0,314	
	belki	0,16 * 0,16 * (10,29 * 2)	m ³ drew.	0,527	
	MIECZE	0,16 * 0,16 * (1,5 + 1,6 + 1,5 + 1,5)	m ³ drew.	0,156	
	krokwie,kleszcz	0,08 * 0,16 * (11 * 5,65 + 3,6 * 3)	m ³ drew.	0,934	
	z				
				RAZEM	1,931
19	KNR 2-22 0602-02 na podstawie	Podsufitki drewniane z desek grubości 25mm, strugane, pióro-wpust , malowanej w kolorze półpełnym	m ²		
		5,65 * 10,29	m ²	58,139	
				RAZEM	58,139
20	KNNR-W 3 0504-03 na podstawie	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza, NRO, przeciw owadom drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - deski , krawędziaki	m ²		
	dach	5,65 * 10,29	m ²	58,139	
	słupki, belki, miecze	(2 * (0,16 + 0,16) * (2 * 3,61 + 2 * 2,52)) + (2 * 0,16 + 0,16 * (10,29 * 2)) + (2 * 0,16 + 0,16 * (1,5 + 1,6 + 1,5 + 1,5)) + (2 * (0,07 + 0,16) * 11 * 5,65)	m ²	41,344	
				RAZEM	99,483
21	KNR 7-12 0202-02	Malowanie pędzlem powierzchni drewnianych - minimum penetrin + 2x, impregnat do drewna Krotność = 3	m ²		
		94,759	m ²	94,759	
				RAZEM	94,759
22	KSNR 2 0504-01 na podstawie	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		(5,65 + 10,29) * 2 * 0,6	m ²	19,128	
				RAZEM	19,128
23	KNR AT-09 0101-01	Łacenie - rozstaw łat 15 cm	m ²		
		5,65 + 10,29	m ²	15,940	
				RAZEM	15,940
24	KNR 0-15II 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną	m ²		
		5,65 + 10,29	m ²	15,940	

UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,940
25 d.4	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
		10,29	m	10,290	
				RAZEM	10,290
26 d.4	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane	m		
		2 * 3,8	m	7,600	
				RAZEM	7,600
5		wyposażenie			
27 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż grilla prefabrykowanego, z fundamentem, rusztem - komplet - zgodnie z PW	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż dwóch ław i stołu - z zamontowaniem w kostce betonowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż - ognisko wraz z pojemnikiem na piasek i ławą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż - ławki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosze	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż - lampy solarne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż - grill trójniak	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż - bujaki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż - zjeżdżalnia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż - huśtawka wagowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż - karuzela	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż - tablica informacyjna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż - ogrodzenie z furtką 120cm	m		
		12,22 + 12,14	m	24,360	
				RAZEM	24,360
40 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż - siatka przeciw kretom w przekopaniu i siew trawy	m		
		71,43	m	71,430	
				RAZEM	71,430
41 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż - malowanie studni, zabezpieczenie szamba i studni	kpl		

UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000