

INWESTOR: Gmina Rzeczyca ul. Parkowa 1, 97-220 Rzeczyca

PRZEDMIARY

Pracownia Architektoniczno – budowlana Andrzej Kowalski
UL. GŁÓWNA 3A 97-213 SMARDZEWICE 06.2026

UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM					
1		duża sala			
1 d.1	KNR 13-23 0101-08 analogia	Skucie płytek i tynów żywicznych ze ścian	m2		
	tynk żywiczny	56,32	m2	56,320	
				RAZEM	56,320
2 d.1	KNKRB 3 0801-02 na podstawie	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2		
		65,72	m2	65,720	
				RAZEM	65,720
3 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
		65,72	m2	65,720	
				RAZEM	65,720
4 d.1	KNR 2-02 1104-06	Posadzki z płytek gresowych	m2		
		65,72	m2	65,720	
				RAZEM	65,720
5 d.1	KNR-W 2-02 1501-07	Guntowanie ręczne ścian i sufitów - jednokrotne Krotność = 2	m2		
		171,32	m2	171,320	
				RAZEM	171,320
6 d.1	NNRNKB 202 2015-01 na podstawie	(z.X) Gładzie gipsowe gr. min. 3 mm	m2		
		171,32	m2	171,320	
				RAZEM	171,320
7 d.1	KNNR 3 0605-04 na podstawie	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
	sufity i ściany	171,32	m2	171,320	
				RAZEM	171,320
8 d.1	KNNR 5 1004-02	Wymiana opraw oświetleniowych na LED	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9 d.1	kalk. własna	Udrożnienie kanałów wentylacyjnych oraz wymiana na wiatraki higrosterowalne	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.1	KNNR 3 0702-05 analogia	Wymiana drzwi z ościeżnicami, okuciami, klamkami itd	m2		
		1,6 * 2,0	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
11 d.1	kalk. własna	Montaż karniszy	mb		
		33,6	mb	33,600	
				RAZEM	33,600
12 d.1	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej -ip 44	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.1	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - IP 44 ,	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
2		przedsiomek			
14 d.2	KNKRB 3 0801-02 na podstawie	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2		
		4,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.2	KNR 13-23 0101-08 analogia	Skucie płytek i tynów żywicznych ze ścian	m2		

UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	tynk żywiczny	13,12	m2	13,120	
				RAZEM	13,120
16 d.2	KNR 0-14 2010-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych - zabudowa	m2		
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
17 d.2	KNNR 3 0702-05 analogia	Montaż drzwi z ościeżnicami, okuciami, klamkami itd	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
18 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
		65,72	m2	65,720	
				RAZEM	65,720
19 d.2	KNR 2-02 1104-06	Posadzki z płytek gresowych	m2		
		4,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetleniowych LED z okablowaniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR-W 2-02 1501-07	Guntowanie ręczne ścian i sufitów - jednokrotne Krotność = 2	m2		
		38,20	m2	38,200	
				RAZEM	38,200
22 d.2	NNRNKB 202 2015-01 na podstawie	(z.X) Gładzie gipsowe gr. min. 3 mm	m2		
		38,20	m2	38,200	
				RAZEM	38,200
23 d.2	KNNR 3 0605-04 na podstawie sufity i ściany	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		38,20	m2	38,200	
				RAZEM	38,200
24 d.2	KNNR 5 1004-02	Wymiana opraw oświetleniowych na LED	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej -ip 44	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - IP 44 ,	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2	KNNR 3 0702-05 analogia	Wymiana drzwi z ościeżnicami, okuciami, klamkami itd	m2		
		1,6 * 2,0	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
28 d.2	kalk. własna	Malowanie drzwi wejściowych	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3		korytarz			
29 d.3	KNKRB 3 0801-02 na podstawie	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2		
		14,75	m2	14,750	
				RAZEM	14,750
30 d.3	KNR 13-23 0101-08 analogia	Skucie płytek i tynków żywiczych ze ścian	m2		
	tynk żywiczny	26,88	m2	26,880	

UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	26,880
31 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
		14,75	m2	14,750	
				RAZEM	14,750
32 d.3	KNR 2-02 1104-06	Posadzki z płytek gresowych	m2		
		14,75	m2	14,750	
				RAZEM	14,750
33 d.3	KNNR 5 1004-02	Wymiana opraw oświetleniowych na LED	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.3	KNR-W 2-02 1501-07	Guntowanie ręczne ścian i sufitów - jednokrotne Krotność = 2	m2		
		35,15	m2	35,150	
				RAZEM	35,150
35 d.3	NNRNKB 202 2015-01 na podstawie	(z.X) Gładzie gipsowe gr. min. 3 mm	m2		
		65,15	m2	65,150	
				RAZEM	65,150
36 d.3	KNNR 3 0605-04 na podstawie sufity i ściany	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		65,15	m2	65,150	
				RAZEM	65,150
37 d.3	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej -ip 44	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.3	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - IP 44 ,	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		kuchnia			
39 d.4	KNKRB 3 0801-02 na podstawie	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2		
		22,44	m2	22,440	
				RAZEM	22,440
40 d.4	KNR 13-23 0101-08 analogia płytki zywica	Skucie płytek i tynków żywicznych ze ścian	m2		
		9,6	m2	9,600	
		20,80	m2	20,800	
				RAZEM	30,400
41 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
		22,44	m2	22,440	
				RAZEM	22,440
42 d.4	KNR 2-02 1104-06	Posadzki z płytek gresowych	m2		
		22,44	m2	22,440	
				RAZEM	22,440
43 d.4	KNR BC-02 0501-0901	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych układanymi na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 400x400	m2		
		38,0	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
44 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x 1,5 mm2	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
45 d.4	KNR-W 2-02 1501-07	Guntowanie ręczne ścian i sufitów - jednokrotne Krotność = 2	m2		
		41,44	m2	41,440	
				RAZEM	41,440

UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.4	NNRNKB 202 2015-01 na podstawie	(z.X) Gładzie gipsowe gr. min. 3 mm	m2		
		41,44	m2	41,440	
				RAZEM	41,440
47 d.4	KNNR 3 0605-04 na podstawie	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
	sufity i ściany	41,44	m2	41,440	
				RAZEM	41,440
48 d.4	NNRNKB 202 0159-07 na podstawie	Udrożnienie kanałów wentylacyjnych +kratka	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
49 d.4	KNNR 3 0702-05 analogia	Wymiana drzwi z ościeżnicami, okuciami, klamkami itd	m2		
		1,0 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.4	kalk. własna	Wymiana grzejników elektrycznych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.4	KNNR 5 1004-02	Wymiana opraw oświetleniowych na LED	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.4	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej -ip 44	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.4	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - IP 44 ,	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
54 d.4	KNNR 3 0702-05 analogia	Wymiana drzwi z ościeżnicami, okuciami, klamkami itd	m2		
		1,6 * 2,0	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
55 d.4	kalk. własna	Montaż karniszy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.4	kalk. własna	dostawa i montaż układów klimatyzacji z w tym: jednostki zewnętrzne, jednostki wewnętrzne, rury, ocieplenie rur, czynniki chłodzące, piloty, przebiecia i zaprawienia, niezbędne konstrukcje do montażu itd.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		łazienki			
57 d.5	KNR-W 2-02 1501-07	Guntowanie ręczne ścian i sufitów - jednokrotne	m2		
		25,60	m2	25,600	
				RAZEM	25,600
58 d.5	NNRNKB 202 2015-01 na podstawie	(z.X) Gładzie gipsowe gr. min. 3 mm	m2		
		25,60	m2	25,600	
				RAZEM	25,600
59 d.5	KNNR 3 0605-04 na podstawie	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
	sufity i ściany	25,60	m2	25,600	
				RAZEM	25,600
60 d.5	KNNR 3 0702-05 analogia	Wymiana skrzydeł drzwiowych	m2		

UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9 * 2,0 * 4	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
61 d.5	kalk. własna	malowanie i naprawa ościeżnic	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
62 d.5	KNNR 5 1004-02	Wymiana opraw oświetleniowych na LED	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
63 d.5	KNR BC-02 0313-01	Wypełnienie spoin masą silikonową	m		
		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
6		mała sala			
64 d.6	KNKRB 3 0801-02 na podstawie	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2		
		24,20	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
65 d.6	kalk. własna	Poszerzenie otworu do wymiaru 180x200cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.6	KNNR 3 0702-05 analogia	Montaż drzwi	m2		
		1,8 * 2,0	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
67 d.6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x 1,5 mm2	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
68 d.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
		24,20	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
69 d.6	KNR 2-02 1104-06	Posadzki z płytek gresowych	m2		
		24,20	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
70 d.6	KNR-W 2-02 1501-07	Guntowanie ręczne ścian i sufitów - jednokrotne Krotność = 2	m2		
		74,60	m2	74,600	
				RAZEM	74,600
71 d.6	NNRNKB 202 2015-01 na podstawie	(z.X) Gładzie gipsowe gr. min. 3 mm	m2		
		74,60	m2	74,600	
				RAZEM	74,600
72 d.6	KNNR 3 0605-04 na podstawie	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
	sufity i ściany	74,60	m2	74,600	
				RAZEM	74,600
73 d.6	KNNR 5 1004-02	Wymiana opraw oświetleniowych na LED	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
74 d.6	kalk. własna	Wykonanie wentylacji przez strop	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
75 d.6	kalk. własna	Demontaż istniejących wrót oraz wykonanie i montaż witryny szklanej 300x300	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.6	kalk. własna	dostawa i montaż układów klimatyzacji z w tym: jednostki zewnętrzne, jednostki wewnętrzne, rury, ocieplenie rur, czynniki chłodzące, piloty, przebicia i zaprawienia, niezbędne konstrukcje do montażu itd.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		PODDASZE			
77 d.7	KNR BC-02 0607-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ścianka kolankowa, gr.15cm	m2		
		47,40	m2	47,400	
				RAZEM	47,400
78 d.7	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo 10cm	m2		
		138,90	m2	138,900	
				RAZEM	138,900
8		inne			
79 d.8	kalk. własna	Okap gastronomiczny 120cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.8	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Zlew gospodarczy -	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.8	kalk. własna	Szafa gastronomiczna 120x200	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.8	kalk. własna	Blat gastronomiczny z półkami	mb		
		4,5	mb	4,500	
				RAZEM	4,500