

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 116358E w Kawęczynie
INWESTOR : Gmina Rzeczyca
ADRES INWESTORA : ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mateusz Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : 22.07.2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.07.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,990	km km		
				0,990	
				RAZEM	0,990
2		Droga			
2.1		45233000-9 Podbudowa - Droga			
2	KNNR 6 d.2.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3549,000	m ² m ²		
				3549,000	
				RAZEM	3549,000
3	KNNR 6 d.2.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1,5 3549,000	m ² m ²		
				3549,000	
				RAZEM	3549,000
2.2		45233000-9 Roboty drogowe			
4	KNNR 6 d.2.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3549,000	m ² m ²		
				3549,000	
				RAZEM	3549,000
5	KNR 2-31 d.2.2 1001-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 3549,000	m ² m ²		
				3549,000	
				RAZEM	3549,000
6	KNR 2-31 d.2.2 1001-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² 3549,000	m ² m ²		
				3549,000	
				RAZEM	3549,000
7	KNR 2-31 d.2.2 1001-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² 3549,000	m ² m ²		
				3549,000	
				RAZEM	3549,000
2.3		45233000-9 Roboty związane z wykonaniem utwardzenia z kruszywa - Poboczy			
8	KNNR 6 d.2.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1485,000	m ² m ²		
				1485,000	
				RAZEM	1485,000
9	KNNR 6 d.2.3 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1485,000	m ² m ²		
				1485,000	
				RAZEM	1485,000
2.4		45233000-8 Regulacja studzienek			
10	KNR 2-31 d.2.4 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5,000	szt. szt.		
				5,000	
				RAZEM	5,000
2.5		45233000-9 Inwentaryzacja powykonawcza			
11	KNNR 1 d.2.5 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 0,990	km km		
				0,990	
				RAZEM	0,990