

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5km 150m ²	m ²	150,00
2		ROBOTY ZIEMNE		
2.1.	KNR 2-31 0206-02	Roboty ziemne wyk. Koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m ³ w gruncie kat II z transportem urobku na odl 5,0km (poszerzenie jezdni) 330m*5,5m*0,35m	m ³	173,25
2.2.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 330*1,5m	m ²	495,00
3		WYKONANIE NAWIERZCHNI		
3.1	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszyw łamanych 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm wraz z miłowaniem góry warstwy 330m*5,5m	m ²	495,00
3.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0,8 kg/m ² (poszerzenie) 330m*1,5m	m ²	495,00
3.3	KNNR 6 0108-02	Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P 50/70 grub 6 cm wg PN-EN 13108-1 (poszerzenie) 330m*1,3m	m ²	429,00
3.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 330m*5,3m	m ²	1749,00
3.5	KNNR 6 0108-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 100kg/m ² (warstwa wiążąca) wg PN-EN 13108-1: 1749m ² *150kg/m ²	t	262,35
3.6	KSNR6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 0,5kg/m ² :	m ²	1749,00
3.7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) wg PN-EN 13108-1: 330m*5m+50m ²	m ²	1700,00
4		POBOCZE		
4.1.	KNR 2-31 1402-05 Analogia	Mechaniczne ścinanie nawierzchni gruntowej/tłuczniowej o grub. 10 cm 330m*2*0,5m	m ²	330,00
4.2.	KNNR 6 010303	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (przygotowanie podłoża pod pobocza) 330m*2*0,5m	m ²	330,00
4.3.	KNNR 6 011305	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 0/31,5mm	m ²	330,00
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE		
5.1	KNR 2-31 0702-02 0703-01	Ustawienie znaków (slupki + tarcze), tablice informacyjne min. 140x100cm	szt	2,00
5.2	kalk. własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00

mgr inż. Marcin Amrós
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 Nr LOD/2718AWBD/16