



Nr postępowania: UG-RIZ.271.24.2024.JK

Rzeczyca, dnia 13 stycznia 2025 r.

Z a m a w i a j ą c y
Gmina Rzeczyca
ul. Parkowa 1
97-220 Rzeczyca

**Odpowiedź na zapytanie w zakresie wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Wiechnowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp), udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawców przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczycy w dniu 10.01.2025.;

Pytanie 1

PFU zawiera informację: "wokół całego zbiornika na wszystkich skarpach wykonanie umocnienia z maty bentonitowej o szerokości co najmniej 5 m". Prosimy o doprecyzowanie, czy w/w matą mają być wyłożone dno oraz całe skarpy od podstawy do wysokości poziomu gruntu, a wspomniana szerokość 5m dotyczy szerokości rolki maty czy może wyłożone ma być dno oraz skarpy na szerokość minimum 5m.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że u podstawy skarpy przewiduje się montaż kieszki faszynowej, którą mocuje się kołkami wbitymi w grunt. Kołki te przebiją matę i powstanie duże ryzyko nieszczelności.

Odpowiedź:

Wyjaśniamy, iż maty należy zastosować na dnie zbiornika do podstawy skarpy. Minimalna szerokość maty jaką należy zastosować to 5 m. Nie należy stosować geowłókniny na dnie zbiornika. Skorygowano zapis na str. 3 PFU.

Pytanie 2

Ponieważ nie mamy pewności co do sposobu rozwiązania technicznego montażu gabionów, a jest to istotna rzecz przy wycenie, zwracam się z drugim pytaniem:

- czy możemy prosić o schemat montażu koszy gabionowych, który wyjaśniłby sposób ich montażu ? o jakiej długości krawędź gabionu ma być pionowo?

Odpowiedź:

Schemat montażu koszy gabionowych należy wykonać na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Pionowa krawędź gabionu powinna mieć długość 0,5 m.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.