

Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec
INWESTOR : Gmina Rzeszyca
DATA OPRACOWANIA : 30.10.2025

Przedmiar - Branża drogowa 0+15 do 0+573

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	c.j.	Wartość
1	2	3	4	5	6 (4x5)
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1	km	0,56		
1.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki	kpl.	1,00		
1.3	Rozebranie nawierzchni betonowej zjazdu	kpl.	1,00		
1.4	Rozebranie nawierzchni bitumicznej zjazdu	kpl.	1,00		
1.5	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cem.piaskowej - zjazdu	kpl.	1,00		
1.6	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów	kpl.	1,00		
1.7	Rozebranie słupków do znaków	kpl.	1,00		
1.8	Rozebranie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	kpl.	1,00		
1.9	Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym	kpl.	1,00		
2	JEZDNIA				
2.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem	kpl.	1,00		
2.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi	kpl.	1,00		
2.3	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - poszerzenie jezdni	kpl.	1,00		
2.4	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0.5 kg/m2	kpl.	1,00		
2.5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -warstwa wyrównajaca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 5 cm - poszerzenie jezdni	kpl.	1,00		
2.6	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0.5 kg/m2	kpl.	1,00		
2.7	Zabezpieczenie geosiatką z włókien szklanych i węglowych nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi	kpl.	1,00		
2.8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu min. 4 cm	kpl.	1,00		
2.9	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub nawierzchni asfaltowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	kpl.	1		
2.10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -warstwa wiążąca asfaltowa AC11W - grubość po zagęszczeniu 5 cm	kpl.	1,00		
2.11	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0.5 kg/m2	kpl.	1,00		

2.12	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm	kpl.	1,00		
3	ZJAZDY				
3.1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego g.r 20cm stabilizowanego mechanicznie - zjazdy	kpl.	1,00		
3.2	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	kpl.	1,00		
3.3	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm naławie betonowej C12/15	kpl.	1,00		
3.4	Obrzeża betonowe 30x8 na ławie betonowej C12/15 z oporem z betonu C12/15	kpl.	1,00		
3.5	Ława betonowa C12/15 z oporem pod kraweznik najazdowy	kpl.	1,00		
3.6	Ława betonowa C12/15 z oporem pod obrzeze betonowe	kpl.	1,00		
3.7	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	kpl.	1,00		
3.8	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	kpl.	1,00		
4	POBOCZA				
4.1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr,kat,I-IV - pod pobocze	kpl.	1,00		
4.2	Wykonanie pobocza z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz.15 cm, szer. 75 cm oraz wykonanie dowiązań stuacyjno-wysokościowych na zjazdach	kpl.	1,00		
5	PRZEPUST POD DROGĄ				
5.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	kpl.	1,00		
5.2	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe żwirowe	kpl.	1,00		
5.3	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury betonowe o średnicy 80 cm	kpl.	1,00		
5.4	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm	kpl.	1,00		
6	INNE				
6.1	Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu	kpl.	1,00		
6.2	Plantowanie i obsiew trawą	kpl.	1,00		

7	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
7.1	Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną malowane mechanicznie -grubowarstwowe	kpl.	1,00		
7.2	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	kpl.	1,00		
7.3	Pionowe znaki drogowe	kpl.	1,00		
7.4	Bariera ochronna U-11a	kpl.	1,00		
	część drogowa:				