GMINA RZECZYCA
pow. tomaszowski
woj. łódzkie

Rzeczyca, dnia 17 lipca 2007 r.

Nr RRiZP.341/12/2007

Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska sportowego w Roszkowej Wol".

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) Gmina Rzeczyca modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

I. W Formularzu Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia Część I Instrukcja dla wykonawców, ust. 3 Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest „Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli"
Zakres robót obejmuje :
1/ Po uprzednim korytowaniu i niwelacji terenu wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych
- warstwy dolnej o grubości 15 cm,
- wykonanie górnej warstwy o grubości 3 cm z miału kamiennego.

2/ Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej zielonej wysokości min. 5 cm, zasypka piaskowo-granulatowa.
Trawa sztuczna o parametrach:
- rodzaj włókna: monofil
- materiał włókna: polietylen
- wysokość włókna ponad podkład: min. 50 mm
- gęstość monofilamentów: min. 155 000 szt./m^2
- ciężar włókna min. 11 000 dtex
- gęstość pęczków trawy: min. 7800 szt./m^2

3/ Montaż wyposażenia sportowego polegający na wbetonowaniu gotowych urządzeń lub tulei mocujących w podbudowę boiska, zaprojektowano montaż dwóch bramek o wymiarach 7,32 x 2,44 m stalowych wraz z dwoma kompletami siatek.

4/ Montaż ogrodzenia boiska z siatki ogrodzeniowej na słupkach stalowych.
Siatka ogrodzeniowa wysokości 400 cm, oczko 80 x 80 mm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ".

II. W części III siwz „Warunki Szczegółowe zamówienia", w Dokumentacji projektowej – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w Rozdziale X część Trawa syntetyczna - otrzymuje brzmienie:

Charakterystyka
„1. Rodzaj włókna: monofil
2. Materiał włókna: polietylen
3. Wysokość włókna ponad podkład: min. 50 mm
4. Gęstość monofilamentów: min. 155 000 szt/m^2
5. Ciężar włókna min. 11 000 dtex

6. Gęstość pęczków trawy: min. 7800szt./m^2

Wypełnienie
1. Zasypka piaskowo-granulatowa

Odstęp pomiędzy pasami powinien wynosić ok. 3-4 mm. Pasy trawy skleja się specjalną taśmą montażową dostarczoną przez producenta z użyciem kleju poliuretanowego. Następnie należy wytrasować i pomalować linie gry farbą poliuretanową. Po wyschnięciu taśm montażowych oraz linii gry, wypełnia się trawę syntetyczną granulatem gumowym SBR o frakcji 0,5 – 2,0 mm i piaskiem kwarcowym suszonym o średnicy 0,4 - 0,8 mm. Piasek i granulat powinien być dokładnie rozprowadzony i wyrównany za pomocą ręcznych lub mechanicznych urządzeń równających. Nawierzchnia winna być zraszana wodą, pojawiające się podczas zraszania nierówności, uzupełniać zasypką piaskowo-granulatową. Czynność powtarzać do uzyskania pełnej równości nawierzchni.
Uwaga: Podczas procesów klejenia pasów sztucznej trawy oraz malowania linii temperatura powietrza oraz podłoża powinna wynosić od 15°C do 25°C, a wilgotność powietrza od 60 do 70 %

Badania kontrolne obejmują kontrolę:

- Równości nawierzchni
- Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych
- Grubości nawierzchni
- Technicznych dokumentów kontrolnych, aprobaty technicznej, deklaracji zgodności, lub innych".

W Rozdziale X, pkt 3 – „Wyposażenie" zapis „Kontrola musi zapewniać, że zestaw wyrobów jest zgodny z Aprobatą Techniczną. Wyniki kontroli powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań. Certyfikat zgodności jest wydawany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Deklarację zgodności wydaje Producent wyrobów, których dotyczy Aprobata" ***zastępuje się zapisem:***
„Trawa syntetyczna winna posiadać kartę techniczną producenta i atest higieniczny PZH".

III. Ilekroć w SIWZ występuje data 17.07.2007 r. zastępuje ją data 24.07.2007 r.

Ww. zapisy stają się nieodłączną częścią SIWZ.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie zawiadamia się, że odpowiedź na pytanie nr 3 jednego z wykonawców, dotyczące parametrów trawy, udzielona pismem nr RRiZP.341/12/2007 z dnia 02 lipca 2007 r. – **jest nieaktualna**.

Zamawiający przypomina, iż ostatecznym terminem składania ofert jest dzień 24 lipca 2007 r. godz. 11:00.

WÓJT
mgr inż. Marek Pałasz