

Rzeczyca, dnia 29 września 2021 r.

UG-RO.271.6.2021.AW

**Odpowiedź na zapytanie w zakresie wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „BUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
NA TERENIE GMINY RZECZYCA”

Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm., zwanej dalej Pzp), udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawców przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczycy w dniu 15 i 22 września 2021 r.

Pytanie 1

Zamawiający w opisie przedmiotu określił parametr dla kolektorów płaskich „Powierzchnia brutto jednego kolektora nie mniejsza niż 2,52 m²”. Taki wymóg nie posiada żadnego uzasadnienia technicznego, szczególnie jeżeli Zamawiający określił minimalną powierzchnię absorbera oraz minimalną moc urządzania jakiej wymaga, a ta zawsze jest uzależniona od powierzchni apertury. Na rynku dostępne są kolektory spełniające wszystkie wymagania minimalne i posiadające powierzchnię brutto mniejszą niż minimalna wymagana przez Zamawiającego, co świadczy o wysokiej wydajności takich kolektorów. Wobec powyższego Zamawiający ograniczając parametr powierzchni brutto od dołu, ogranicza możliwość zastosowania lepszych - sprawniejszych urządzeń. Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolektor o dowolnej powierzchni brutto, pod warunkiem, że kolektor spełnia wszystkie pozostałe wymagania, w tym posiada nie mniejszą wydajność, określoną w postaci mocy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zastosowanie kolektora o dowolnej powierzchni brutto, pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań dotyczących powierzchni czynnej absorbera oraz mocy wyjściowej kolektora przy nasłonecznieniu 1000W/m² i różnicy temperatur $T_m - T_a = 30\text{K}$ (wg normy PN EN 12975-2:2007), określonych w przedmiotowej dokumentacji technicznej.

Pytanie 2

Prosimy, aby na wzór innych podmiotów realizujących identyczne projekty w trybie zamówień publicznych Zamawiający dopuścił do zastosowania kolektory z dowolnym typem aluminiowej obudowy kolektora, tj. typ / materiał obudowy kolektora: obudowa aluminiowa, lakierowana odporna na wpływ warunków zewnętrznych. Typ obudowy kolektora wynika wyłącznie z preferencji produkcyjnych danego producenta i nie warunkuje jakości, wydajności ani trwałości kolektora, gdyż te potwierdza każdorazowo certyfikat Solar Keymark, którego przedłożenia wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zastosowanie kolektorów z typem obudowy innym niż określony w dokumentacji technicznej, pod warunkiem zachowania równoważnej odporności na wpływ warunków zewnętrznych.

Pytanie 3

Zwracamy, uwagę, że wymóg odporności temperaturowej węzownicy solarnej min. 150°C nie posiada uzasadnienia technicznego, gdyż taka temperatura nie występuje w podgrzewaczu w żadnych warunkach jego pracy. Jej wystąpienie wiązałoby się ze zniszczeniem pozostałych elementów instalacji, między innymi takich jak naczynia przeponowe. Powyższy wymóg jest zatem bezpodstawny i narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu.

Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania podgrzewacze o typowej dopuszczalnej temperaturze pracy węzownicy solarnej nie mniejszej niż 110°C, spełniające pozostałe parametry minimalne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania podgrzewacze o typowej dopuszczalnej temperaturze pracy węzownicy solarnej nie mniejszej niż 110°C, spełniające pozostałe parametry minimalne.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg w sterowniku „...wylicza dzienną miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez kolektory słoneczne, oraz możliwość przeniesienia zapisanych informacji na urządzenie zewnętrzne” oznacza zapis danych na karcie SD lub oznacza funkcję zapisu danych w pamięci sterownika z możliwością ich późniejszego zdalnego odczytu on-line, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, w tym na urządzeniu mobilnym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymóg powyższy oznacza zapis danych na karcie SD lub oznacza funkcję zapisu danych w pamięci sterownika z możliwością ich późniejszego zdalnego odczytu on-line, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, w tym na urządzeniu mobilnym.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga w przedmiotowym postępowaniu dołączenia modemów LAN do każdego zestawu solarnego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga dołączenia modemów LAN do każdego zestawu solarnego.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną konserwatorską.

Odpowiedź:

Obiekty objęte przedmiotem zamówienia nie są zabytkami oraz nie leżą pod ochroną konserwatorską.

Pytanie 7

Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m²? Jeśli tak prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 23%).

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje montażu instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m².

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zapisy dotyczące Harmonogramu realizacji inwestycji zostały zawarte w § 3 pkt 6 załącznika nr 12 do SWZ.

Zapisy dotyczące Harmonogramu rzeczowo-finansowego zawiera § 4 załącznika nr 12 do SWZ.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:

Wykonawca wystawia fakturę zgodnie z zapisami załącznika nr 12 do SWZ i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie Beneficjentów w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania.

Odpowiedź:

Zapisy dotyczące zmian umowy zostały zawarte w § 16 załącznika nr 12 do SWZ.

Pytanie 11

Prosimy o informacje na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą wymagane.

Odpowiedź:

W przedmiotowym postępowaniu brak jest wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę.

Pytanie 12

Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę? Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

Odpowiedź:

W przypadku niezasadnego wezwania serwisu koszty będzie pokrywał mieszkaniec, na podstawie analizy protokołu po serwisowego. Wykonawca na etapie przekazywania urządzeń do eksploatacji mieszkańcom wraz z dokumentacją powykonawczą i programem szkolenia/obsługi instalacji przygotowuje pisemne wytyczne dotyczące serwisowania urządzeń. Wytyczne muszą zostać przedłożone do akceptacji Zamawiającemu.

Pytanie 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza składania dodatkowych dokumentów rozliczeniowych oprócz wskazanych w SWZ oraz załącznikach do SWZ.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści ewentualne wydłużenie terminu realizacji zadania w przypadku braku dostępności urządzeń, jeśli brak dostępności zostanie odpowiednio potwierdzony i nie był do przewidzenia na etapie składania oferty oraz podpisywania umowy.

Odpowiedź:

Zapisy dotyczące zmian umowy zostały zawarte w § 16 załącznika nr 12 do SWZ.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie że do obowiązków mieszkańca w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montażu instalacji oraz zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych, zakres prac niezbędnych do wykonania określony został w projekcie technicznym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 16

Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpięcie węzownicy wraz z pozostałymi elementami jak pompa, armatura, rury, jest dodatkową opcją, czyli prace te nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych, zakres prac niezbędnych do wykonania określony został w projekcie technicznym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 17

Prosimy o podanie ilości instalacji kolektorów słonecznych wymaganych do podłączenia do monitoringu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ilość przewidzianych do montażu instalacji kolektorów słonecznych została wskazana w projektach technicznych, będących Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla podłączenia instalacji kolektorów słonecznych do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres prac wskazanych powyżej należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla instalacji solarnych nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z informacją wskazaną w projekcie technicznym montaż i dostawa grzałki dla instalacji solarnych leży po stronie właściciela nieruchomości.

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga reduktora ciśnienia w każdej instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż każda instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego i zgodnie ze sztuką.

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej kasty pamięci SD lub micro SD.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej karty pamięci SD lub micro SD. Musi jednak posiadać techniczne możliwości, aby w prosty sposób można było przenieść informacje na urządzenie zewnętrzne.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zakres prac oraz określenie parametrów urządzeń został wskazany w projektach technicznych stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku montażu instalacji na gruncie to po stronie Beneficjenta leży przygotowanie podłoża, wykopy i obciążenia dla konstrukcji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza, iż w przypadku montażu instalacji na gruncie to po stronie Beneficjenta leży przygotowanie podłoża, wykopy i obciążenia dla konstrukcji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy. Zamawiający informuje, iż prace te powinny zostać wykonane przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami określonymi w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego rurociągu solariego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości min. 13 mm oraz parametrem λ 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymałości temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym płaczu ochronnym chroniącym przed UV oraz zgrzewanej na każdym końcu termo kurczem zabezpieczającym przed dostawaniem się wilgoci.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Rozdziału III pkt 6 SWZ dopuszcza się zastosowanie wszelkich rynkowych odpowiedników o parametrach równych lub lepszych niż wskazane przez Zamawiającego. Minimalne parametry urządzeń określone zostały w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1 do SWZ.

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prace instalacyjne powinny być wykonane zgodnie z normami i przepisami prawa oraz zgodnie z wytycznymi wskazanymi w dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym koszt opinii kominiarskiej jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kotłów na biomasę to po stronie Mieszkańca jest dostosowanie komina do potrzeb montażu kotła.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dostosowanie komina do potrzeb montażu kotła na biomasę leży po stronie właściciela nieruchomości.

Pytanie 26

Prosimy o informacje ile układów kotłowych wymaga zamknięcia i po czyjej stronie jest wykonanie zamknięcia układu kotłowego otwartego – Wykonawcy czy Beneficjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż informacje dotyczące wyżej wskazanego zakresu prac zostały określone w projekcie technicznym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto prace należy wykonać zgodnie z normami i przepisami prawa.

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Beneficjenta jest dostosowanie przyłączenia do kotła przy kominie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dostosowanie przyłączenia do kotła przy kominie znajduje się po stronie Wykonawcy.

Pytanie 28

Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie komina dymowego, przewodu wentylacyjnego i napowietrzającego w kotłowni leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wyżej wskazany zakres prac leży po stronie właściciela nieruchomości.

Pytanie 29

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga montażu termostatu pokojowego dla każdej lokalizacji dostawy i montażu kotła.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga montażu termostatu pokojowego dla każdej lokalizacji dostawy i montażu kotła.

Pytanie 30

Prosimy o podanie ilości instalacji kotłów wymaganych do podłączenia do monitoringu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prace w tym zakresie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik Nr 1 do SWZ, w której wskazane zostały informacje dotyczące ilości kotłów niezbędnych do wykonania. System monitoringu kotła powinien zapewnić funkcjonalność zbierania i zapisu danych dotyczących energii cieplnej w okresie dziennym, miesięcznym i rocznym.

Pytanie 31

Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla podłączenia instalacji kotłów do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że zakres prac niezbędnych do wykonania wskazany został w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1 do SWZ.

Pytanie 32

Czy Zamawiający będzie wymagał obligatoryjnie dla wszystkich lokalizacji dostawy kotłów z węzownicą schładzającą, jako elementu niezbędnego do montażu kotła w układzie zamkniętym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres prac niezbędnych oraz elementów instalacji niezbędnych do montażu został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ. Wszystkie elementy instalacji powinny być wykonane zgodnie z przepisami i normami oraz sztuką budowlaną.

Pytanie 33

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów zgodnych z obowiązującymi przepisami, a więc Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, Dz. U. poz. 1690 z późniejszą zmianą, a więc Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, Dz. U. poz. 363, w szczególności § 3, pkt. 2 (W kotłach z automatycznym sposobem zasilania paliwem stałym zakazuje się stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie paliwem.) i pkt 3 (W przypadku kotłów wielopaleniskowych oraz kotłów przeznaczonych do zasilania więcej niż jednym rodzajem paliwa stałego wymagania w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej muszą być spełnione dla wszystkich rodzajów palenisk oraz paliw stałych zalecanych przez producenta.), a więc kotłów przeznaczonych wyłącznie do spalania pelletu, i kotłów bez rusztu dodatkowego, ani żadnego elementu konstrukcyjnego wewnątrz kotła który umożliwiły by ręczne zasilanie paliwem (np. poziome ekrany, półki, inne elementy tego typu)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres dostaw należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, przede wszystkim w oparciu o dokumentację techniczną stanowiącą Załącznik Nr 1 do SWZ.

Pytanie 34

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż wyżej wskazane prace należy wykonać zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją techniczną oraz przepisami, normami i sztuką budowlaną. W przypadku konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym koszt opinii kominiarskiej jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 35

Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczności?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 do SWZ oraz sztuką budowlaną.

Pytanie 36

Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po stronie Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie również stanowi obowiązek Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po stronie Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie również stanowi obowiązek Beneficjenta.

Pytanie 37

Prosimy o informację po czyjej stronie leży koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji fotowoltaicznej leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 38

Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powłoką Magnelis. Zapewnia ona lepszą ochronę od konstrukcji ocynkowanej oraz staje się coraz bardziej popularna.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zastosowane materiały powinny spełniać wymogi i minimalne parametry określone w dokumentacji technicznej.

Pytanie 39

Prosimy o podanie konkretnej ilości instalacji która ma zostać wykonana na gruncie. Instalacje gruntowe posiadają wyższą cenę ze względu na droższą konstrukcję oraz konieczność przekopu. W celu rzetelnej wyceny prosimy o podanie ilości gruntów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w projektach technicznych stanowiących Załącznik Nr 1 do SWZ znajdują się informacje dotyczące nieruchomości, na których instalacje mają zostać wykonane na gruncie. Wykonawca powinien wykonać prace w oparciu o informacje wskazane w dokumentacji technicznej.

Pytanie 40

Prosimy o potwierdzenie wymogu stosowania optymalizatorów mocy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza wymogu stosowania optymalizatorów mocy.

Pytanie 41

Prosimy o wykreślenie: „Wykonawca zobowiązuje się, że najpóźniej do dnia 30.11.2021 r. przygotuje niezbędną dokumentację na podstawie, której właściciel nieruchomości będzie mógł dokonać zgłoszenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.” Instalacja pv jest zgłaszana dopiero po montażu, przez osobę wykonującą montaż. Ustalenie sztywnej daty zgłoszenie nie ma podstaw.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę do SWZ zmieniając wyżej wskazany zapis w ten sposób: „Wykonawca zobowiązuje się, że najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy przygotuje niezbędną dokumentację na podstawie, której właściciel nieruchomości będzie mógł dokonać zgłoszenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej”.

Pytanie 42

Prosimy o podanie ilości instalacji pomp ciepła wymaganych do podłączenia do monitoringu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 43

Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla podłączenia instalacji pomp ciepła do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla podłączenia instalacji pomp ciepła do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.

Pytanie 44

Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla instalacji pompy ciepła nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza powyższego zapisu. Zakres prac oraz materiałów został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 45

Prosimy o potwierdzenie że wykonanie instalacji uziemiającej dla instalacji pomp ciepła leży w obowiązku Właściciela budynku u którego montowana jest dana instalacja.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że Wykonanie instalacji uziemiającej dla instalacji pomp ciepła leży w obowiązku Właściciela budynku u którego montowana jest dana instalacja.

Pytanie 46

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Beneficjenta jest Zapewnienie odbioru i odprowadzenia skroplin z pompy do kanalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza wyżej wskazanej informacji. Prace powinny zostać wykonane zgodnie ze sztuką oraz wymogami producenta pompy.

Pytanie 47

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie górnej wężownicy zasobnika pompy ciepła leży po stronie Właściciela budynku, u którego montowana jest dana instalacja.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza wyżej wskazanej informacji. Zakres powyższych prac leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 48

Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku instalacji z pompami ciepła zastosowanie rur wielowarstwowych typu PEX łączonych na zasadzie złączek zaciskowych oraz rur PP łączonych przez zgrzewanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zastosowane urządzenia oraz elementy instalacji powinny odpowiadać minimalnym parametrom wskazanym w projekcie technicznym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.


Pytanie 49

Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie mediów do pomieszczenia montażu pomy ciepła leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że doprowadzenie mediów do pomieszczenia montażu pomy ciepła leży po stronie Beneficjenta.

Działając na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ. Wprowadzone zmiany zostały oznaczone kolorem niebieskim w treści SWZ.


WÓJT
Marek Kaźmierczyk