

Nr postępowania: UG-RO.271.1.2024.JK

Rzeczycza, dnia 11.03.2024 r.

**Odpowiedź na zapytanie w zakresie wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „**Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ignacego Paderewskiego w Rzeczyczy**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp), udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawców przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczyczy w dniu 07.03.2024r.;

Pytanie 1

Zaproponowane obrzeża metalowe na ścieżki żwirowe tj. 150mm szerokość i 7mm grubość, nie występują w rozmiarze, który przewiduje program funkcjonalno- użytkowy. Jedyne możliwe wymiary płaskownika do zastosowania w tym rozwiązaniu to 80 lub 100mm szerokości oraz grubości 6 lub 8mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji treści PFU oraz przedmiaru robót w zakresie parametrów obrzeży stalowych. Modyfikacja znajduje się na stronie 10 i 24 PFU.

Pytanie 2

Czy do realizacji przyjęte są hamaki widniejące na projekcie zagospodarowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż hamaki nie wchodzą w zakres przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 3

Na projekcie zagospodarowania są zaznaczone przepusty nad ciekami wodnymi, czy do zrobienia są również mostki z barierkami czy same przepusty??

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania remontu/ przebudowy przepustów wraz z wyposażeniem umożliwiającym bezpieczne użytkowanie (w tym barierki).

Pytanie 4

Jakie mają być słupy do lamp, stylizowane czy proste, ponieważ różnica w cenach może wynosić nawet 800%?

Odpowiedź:

Słupy powinny być tożsame z tymi które zostały już zamontowane w ramach budowy nowego budynku administracyjnego.

Na terenie budynku administracyjnego jak również przy drodze dojazdowej zamontowane zostały aluminiowe słupy proste.

Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie i dokonanie oceny wszystkich elementów składających się na wycenę.

Pytanie 5

Jaki jest system monitoringu w innych obiektach? (będzie współpracować z istniejącą siecią uruchomioną w budynku Urzędu Gminy)

Nr postępowania: UG-RO.271.1.2024.JK

Odpowiedź:

System monitoringu należy wykonać w taki sposób, aby był on kompatybilny z systemem wykonanym na terenie budynku administracyjnego przy ul. Parkowej 1.

W budynku administracyjnym oraz na terenie wokół budynku został wykonany monitoring zewnętrzny firmy Dahua Technology.

Pytanie 6

Jaka jest odległość od parku do budynku administracyjnego w linii prostej (przyłącze internetowe)?

Odpowiedź:

Budynek znajduje się na terenie parku. Zgodnie z OPZ i SWZ Wykonawca powinien wykonać wizję w terenie i dokonać oceny wszystkich elementów składających się na wycenę.

Do PFU dołączony jest Plan Zagospodarowania w skali umożliwiającej pomiary.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.