

Lp.	N r s p e c t e c h	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<b>OBMIAR:</b>			
<b>1</b>			<b>dach</b>			
<b>1</b>	<b>d.1</b>	<b>KNR AT-40 0501-03</b>	<b>Oczyszczenie i zmycie podłoża z papy asfaltowej, demontaż i ponowny montaż odgromienia, osłon rynien it</b>	<b>m2</b>		<b>921,378</b>
		południowy 1	10,59 * 6,73	m2	71,271	
		południowy 2	11,22 * 5,92	m2	66,422	
		południowy 3	5,08 * 7,3	m2	37,084	
		południowy 4	2,78 * 7,1	m2	19,738	
		południowy 5	(5,6 + 5,4) * 6,7	m2	73,700	
		zachodni	(54,89 * 9,0) + 0,5 * (5,3 + 3,5) + 0,5 * (5,79 + 3,3) + 0,5 * (5,71 + 3,4) + 0,5 * (5,75 + 3,3) - (20,0 * 8,4)	m2	344,035	
		zachodni nad siłownią	((4,75 + 5,33) * 7,14) * 2	m2	143,942	
		między siłownią a kominem	8,37 * 8,11 + 5,61 * 6,43	m2	103,953	
		mały przy gops	3,7 * 5,7 + 4,3 * 3,0	m2	33,990	
		wschodni mały	0,9 * 30,27	m2	27,243	
					<b>RAZEM</b>	<b>921,378</b>
<b>2</b>	<b>d.1</b>	<b>KNR-W 2-02 0504-02 na podstawie</b>	<b>Pokrycie dachu membraną poliuretanową z zastosowaniem kominków wentylacyjnych 1 szt/50m2</b>	<b>m2</b>		<b>921,378</b>
		południowy 1	10,59 * 6,73	m2	71,271	
		południowy 2	11,22 * 5,92	m2	66,422	
		południowy 3	5,08 * 7,3	m2	37,084	
		południowy 4	2,78 * 7,1	m2	19,738	
		południowy 5	(5,6 + 5,4) * 6,7	m2	73,700	
		zachodni	(54,89 * 9,0) + 0,5 * (5,3 + 3,5) + 0,5 * (5,79 + 3,3) + 0,5 * (5,71 + 3,4) + 0,5 * (5,75 + 3,3) - (20,0 * 8,4)	m2	344,035	
		zachodni nad siłownią	((4,75 + 5,33) * 7,14) * 2	m2	143,942	
		między siłownią a kominem	8,37 * 8,11 + 5,61 * 6,43	m2	103,953	
		mały przy gops	3,7 * 5,7 + 4,3 * 3,0	m2	33,990	
		wschodni mały	0,9 * 30,27	m2	27,243	

Lp.	N r s p e c. t e c h	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>921,378</b>
2			elewacja			